

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Wymiana drzwi i roboty malarskie</b>		
1	Element	<b>Sala nr 12</b>		
1.1	KNR 1901/1019/3	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0-m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,05*2,10	2,205000	
		RAZEM:	2,205000	m2 2,205
1.2	KNNRW 3/1301/1	Rozbiórka, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,05*0,45*2,10	0,047250	
		RAZEM:	0,047250	m3 0,047
1.3	KNR 202/808/11	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ościeżach szerokości 40-50- cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,45*2,10*2	1,890000	
		RAZEM:	1,890000	m2 1,890
1.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(5,96+5,10)*2*0,99	21,898800	
		5,96*5,10	30,396000	
		RAZEM:	52,294800	m2 52,295
1.5	KNR 401/1206/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(5,96+5,10)*2*2,05	45,346000	
		RAZEM:	45,346000	m2 45,346
1.6	KNR 19/931/6 (1)	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe oszklone drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,10*2,10	2,310000	
		RAZEM:	2,310000	m2 2,310
2	Element	<b>Sala nr 11</b>		
2.1	KNR 1901/1019/3	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0-m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,05*2,10	2,205000	
		RAZEM:	2,205000	m2 2,205
2.2	KNNRW 3/1301/1	Rozbiórka, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,05*0,45*2,10	0,047250	
		RAZEM:	0,047250	m3 0,047
2.3	KNR 202/808/11	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ościeżach szerokości 40-50- cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,45*2,10*2	1,890000	
		RAZEM:	1,890000	m2 1,890
2.4	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(5,63+6,00)*2*1,54	35,820400	
		5,63*6,00	33,780000	
		RAZEM:	69,600400	m2 69,600
2.5	KNR 401/1206/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(5,96+5,10)*2*1,53	33,843600	
		RAZEM:	33,843600	m2 33,844
2.6	KNR 19/931/6 (1)	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe oszklone drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,10*2,10	2,310000	
		RAZEM:	2,310000	m2 2,310

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Element	<b>Sala nr 10</b>		
3.1	KNR 1901/1019/3	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0-m2		
Wyliczenie ilości robót:				
		0,85*2,10	1,785000	
		RAZEM:	1,785000	m2 1,785
3.2	KNNRW 3/1301/1	Rozbiórka, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej		
Wyliczenie ilości robót:				
		0,05*0,45*2,10	0,047250	
		RAZEM:	0,047250	m3 0,047
3.3	KNR 1312/101/3	Rozbiórki konstrukcji i elementów żelbetowych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
Wyliczenie ilości robót:				
		0,45*1,15*0,25	0,129375	
		RAZEM:	0,129375	m3 0,129
3.4	KNR 1901/334/5	Wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem ościeży, dopłata za nadproża prefabrykowane		
Wyliczenie ilości robót:				
		1,45*4	5,800000	
		RAZEM:	5,800000	m 5,800
3.5	KNR 202/808/11	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ościeżach szerokości 40-50- cm		
Wyliczenie ilości robót:				
		0,45*2,10*2	1,890000	
		RAZEM:	1,890000	m2 1,890
3.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
Wyliczenie ilości robót:				
		(5,74+3,960)*2*1,54	29,876000	
		5,74*3,96	22,730400	
		RAZEM:	52,606400	m2 52,606
3.7	KNR 401/1206/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne		
Wyliczenie ilości robót:				
		(5,74+3,96)*2*1,53	29,682000	
		RAZEM:	29,682000	m2 29,682
3.8	KNR 19/931/6 (1)	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe oszkłone drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi		
Wyliczenie ilości robót:				
		1,05*2,10	2,205000	
		RAZEM:	2,205000	m2 2,205
4	Element	<b>Sala nr 9</b>		
4.1	KNR 1901/1019/3	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0-m2		
Wyliczenie ilości robót:				
		1,05*2,10	2,205000	
		RAZEM:	2,205000	m2 2,205
4.2	KNNRW 3/1301/1	Rozbiórka, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej		
Wyliczenie ilości robót:				
		0,05*0,45*2,10	0,047250	
		RAZEM:	0,047250	m3 0,047
4.3	KNR 202/808/11	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ościeżach szerokości 40-50- cm		
Wyliczenie ilości robót:				
		0,45*2,10*2	1,890000	
		RAZEM:	1,890000	m2 1,890
4.4	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
Wyliczenie ilości robót:				
		0,45*2,10*2	1,890000	
		RAZEM:	1,890000	m2 1,890
4.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
Wyliczenie ilości robót:				
		(3,47+2,36)*2*1,59	18,539400	
		3,47*2,36	8,189200	
		RAZEM:	26,728600	m2 26,729
4.6	KNR 401/1206/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne		
Wyliczenie ilości robót:				
		(3,47+2,36)*2*1,45-1,45*0,92	15,573000	
		0,45*2,10*2	1,890000	
		RAZEM:	17,463000	m2 17,463

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.7	KNR 19/931/6 (1)	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe oszklone drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,10*2,10	2,310000	
		RAZEM:	2,310000	m2 2,310
5	Element	<b>Sala nr 8</b>		
5.1	KNR 1901/1019/3	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0-m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,05*2,10	2,205000	
		RAZEM:	2,205000	m2 2,205
5.2	KNNRW 3/1301/1	Rozbiórka, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,05*0,45*2,10	0,047250	
		RAZEM:	0,047250	m3 0,047
5.3	KNR 202/808/11	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ościeżach szerokości 40-50- cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,45*2,10*2	1,890000	
		RAZEM:	1,890000	m2 1,890
5.4	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,45*2,10*2	1,890000	
		RAZEM:	1,890000	m2 1,890
5.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,71+4,28)*2*1,00	15,980000	
		3,71*4,28	15,878800	
		RAZEM:	31,858800	m2 31,859
5.6	KNR 401/1206/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,71+4,286)*2*2,06-1,67*1,42	30,572120	
		0,45*2,10*2	1,890000	
		RAZEM:	32,462120	m2 32,462
5.7	KNR 19/931/6 (1)	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe oszklone drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,10*2,10	2,310000	
		RAZEM:	2,310000	m2 2,310
6	Element	<b>Korytarz</b>		
6.1	KNR 1901/1019/3	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0-m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,10*2,10	2,310000	
		1,18*2,04	2,407200	
		RAZEM:	4,717200	m2 4,717
6.2	KNNRW 3/1301/1	Rozbiórka, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej ze skosami		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,30*0,45*2,10	0,283500	
		0,45*0,45*0,5*2*2,10	0,425250	
		RAZEM:	0,708750	m3 0,709
6.3	KNR 1901/334/5	Wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem ościeży, dopłata za nadproża prefabrykowane		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,70*4	6,800000	
		RAZEM:	6,800000	m 6,800
6.4	KNR 202/808/11	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ościeżach szerokości 40-50- cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,45*2,10*2	1,890000	
		RAZEM:	1,890000	m2 1,890
6.5	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,45*2,10*2	1,890000	
		RAZEM:	1,890000	m2 1,890
6.6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(18,52+1,89)*2*1,52	62,046400	
		3,29*2*1,52	10,001600	
		18,52*1,89+1,45*3,29	39,773300	
		RAZEM:	111,821300	m2 111,821

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6.7	KNR 401/1206/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(18,52+1,89)*2*1,47		60,005400
		3,29*2*1,47		9,672600
		0,45*2,10*2		1,890000
		RAZEM:	71,568000	m2
6.8	KNR 202/1204/5	Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, ponad 2-m2, 2-stronne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,40*2,10		2,940000
		RAZEM:	2,940000	m2
6.9	KNR 5/407/3 (1)	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami kabelkowymi na uchwytych n.t., w magazynach na wyłącznik lub przełącznik świecznikowy, tynk na betonie, wyłącznik 1-biegunowy, przeniesienie		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2		2,000000
		RAZEM:	2,000000	szt
6.10	DC 18/702/1 (1)	Ochrona narożników zewnętrznych - narożnik aluminiowy z włókna szklanego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		parter 8*2*1,47		23,520000
		piętro 2*1,50		3,000000
		RAZEM:	26,520000	m
7	Element	<b>Pomieszczenie socjalne</b>		
7.1	KNR 1901/1019/3	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0-m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,05*2,10		2,205000
		RAZEM:	2,205000	m2
7.2	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,35*4,00		13,400000
		RAZEM:	13,400000	m2
7.3	KNR 401/1206/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,35+4,00)*2*3,08-1,51*2,16+(1,51+2,16)*0,37		43,372300
		RAZEM:	43,372300	m2
7.4	KNR 2/1002/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne z ościeżnicą		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,05*2,10		2,205000
		RAZEM:	2,205000	m2
8	Element	<b>Kuchnia</b>		
8.1	KNR 1901/1019/3	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0-m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,05*2,10		2,205000
		RAZEM:	2,205000	m2
8.2	KNR 3/1301/1	Rozbiórka, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,05*0,45*2,10		0,047250
		RAZEM:	0,047250	m3
8.3	KNR 202/808/11	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ościeżach szerokości 40-50- cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,45*2,10*2		1,890000
		RAZEM:	1,890000	m2
8.4	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,45*2,10*2		1,890000
		RAZEM:	1,890000	m2
8.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,58*1,92		6,873600
		(3,58+1,92)*2*1,23		13,530000
		RAZEM:	20,403600	m2
8.6	KNR 401/1206/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(3,58+1,92)*2*1,85-1,22*1,85-1,27*1,85		15,743500
		RAZEM:	15,743500	m2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
8.7	KNNRS 2/1002/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne z ościeżnicą		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,10*2,10	2,310000	
		RAZEM:	2,310000	m2 2,310
9	Element	<b>Magazyn sprzętu i bielizny</b>		
9.1	KNR 1901/1019/3	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0-m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,05*2,10	2,205000	
		RAZEM:	2,205000	m2 2,205
9.2	KNNRW 3/1301/1	Rozbiórka, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,05*0,45*2,10	0,047250	
		RAZEM:	0,047250	m3 0,047
9.3	KNR 202/808/11	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ościeżach szerokości 40-50- cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,45*2,10*2	1,890000	
		RAZEM:	1,890000	m2 1,890
9.4	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,45*2,10*2	1,890000	
		RAZEM:	1,890000	m2 1,890
9.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(4,69+1,68)*2*1,56	19,874400	
		4,69*1,68	7,879200	
		RAZEM:	27,753600	m2 27,754
9.6	KNR 401/1206/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,68+4,69)*2*1,51	19,237400	
		RAZEM:	19,237400	m2 19,237
9.7	KNNRS 2/1002/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne z ościeżnicą		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2,10	1,890000	
		RAZEM:	1,890000	m2 1,890
10	Element	<b>Łazienka personelu</b>		
10.1	KNR 1901/1019/3	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0-m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,85*2,10	1,785000	
		RAZEM:	1,785000	m2 1,785
10.2	KNNRW 3/1301/1	Rozbiórka, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,05*0,45*2,10	0,047250	
		RAZEM:	0,047250	m3 0,047
10.3	KNR 202/808/11	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ościeżach szerokości 40-50- cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,45*2,10*2	1,890000	
		RAZEM:	1,890000	m2 1,890
10.4	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,45*2,10*2	1,890000	
		RAZEM:	1,890000	m2 1,890
10.5	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		(1,72+3,46)*2*1,10	11,396000	
		RAZEM:	11,396000	m2 11,396
10.6	KNNRS 2/1002/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne z ościeżnicą		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2,10	1,890000	
		RAZEM:	1,890000	m2 1,890

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
11	Element	<b>Pomieszczenie kierowniczk</b>		
11.1	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(4,92+2,60)*2*3,06	46,022400	
		RAZEM:	46,022400	m2 46,022
11.2	KNNRS 2/1002/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne z ościeżnicą		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,10*2,10	2,310000	
		RAZEM:	2,310000	m2 2,310
12	Element	<b>Brudownik</b>		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,90*2,10	1,890000	
		RAZEM:	1,890000	
12.1	KNR 1901/1019/3	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0-m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,60*2,10	1,260000	
		RAZEM:	1,260000	m2 1,260
12.2	KNNRW 3/1301/1	Rozbiórka, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,30*0,25*2,10	0,157500	
		RAZEM:	0,157500	m3 0,158
12.3	KNR 1312/101/3	Rozbiórki konstrukcji i elementów żelbetowych R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,45*0,90*0,25	0,101250	
		RAZEM:	0,101250	m3 0,101
12.4	KNR 1901/334/5	Wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem ościeży, dopłata za nadproża prefabrykowane		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,20*2	2,400000	
		RAZEM:	2,400000	m 2,400
12.5	KNR 202/808/11	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ościeżach szerokości 40-50-cm		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,25*2,10*2	1,050000	
		RAZEM:	1,050000	m2 1,050
12.6	KNR 202/815/4	Gładz gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,25*2,10*2	1,050000	
		RAZEM:	1,050000	m2 1,050
12.7	KNR 401/1206/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(1,34+2,23)*2*3,06	21,848400	
		RAZEM:	21,848400	m2 21,848
12.8	KNNRS 2/1002/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,90*2,10	1,890000	
		RAZEM:	1,890000	m2 1,890
13	Element	<b>Składzik</b>		
13.1	KNR 1901/1019/3	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0-m2		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,05*2,10	2,205000	
		RAZEM:	2,205000	m2 2,205
13.2	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(1,81+2,25)*2*1,46	11,855200	
		1,81*2,25	4,072500	
		RAZEM:	15,927700	m2 15,928
13.3	KNR 401/1206/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne		
	Wyliczenie ilości robót:			
		(1,81+2,25)*2*1,60	12,992000	
		RAZEM:	12,992000	m2 12,992

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13.4	KNNRS 2/1002/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne z ościeżnicą		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,05*2,10	2,205000	
		RAZEM:	2,205000	m2 2,205
14	Element	<b>Kuchnia nr 2</b>		
14.1	KNR 1901/1019/3	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0-m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,80*2,80	2,240000	
		RAZEM:	2,240000	m2 2,240
14.2	KNNRW 3/1301/1	Rozbiórka, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,10*0,45*2,80	0,126000	
		RAZEM:	0,126000	m3 0,126
14.3	KNR 202/808/11	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ościeżach szerokości 40-50-cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,45*2,80*2	2,520000	
		RAZEM:	2,520000	m2 2,520
14.4	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2.520	2,520000	
		RAZEM:	2,520000	m2 2,520
14.5	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2.520	2,520000	
		RAZEM:	2,520000	m2 2,520
14.6	KNNRS 2/1002/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończonez naświetlem z ościeżnicą		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2,80	2,520000	
		RAZEM:	2,520000	m2 2,520
15	Element	<b>WC</b>		
15.1	KNR 1901/1019/3	Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0-m2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,60*2,80	1,680000	
		RAZEM:	1,680000	m2 1,680
15.2	KNNRW 3/1301/1	Rozbiórka, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,30*0,12*2,80	0,100800	
		RAZEM:	0,100800	m3 0,101
15.3	KNR 202/808/11	Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ościeżach szerokości 40-50-cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,12*2,80*2	0,672000	
		RAZEM:	0,672000	m2 0,672
15.4	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.672	0,672000	
		RAZEM:	0,672000	m2 0,672
15.5	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.672	0,672000	
		RAZEM:	0,672000	m2 0,672
15.6	KNNRS 2/1002/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie płytowe wykończonez naświetlem z ościeżnicą		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,90*2,80	2,520000	
		RAZEM:	2,520000	m2 2,520
16	Element	<b>Roboty dodatkowe</b>		
16.1	KNR 401/108/18	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi do 1-km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0.047+0.047+0.047+0.129+0.047+0.047+0.709+0.047+0.047+0.047 +0.158+0.101+0.126+0.101	1,700000	
		RAZEM:	1,700000	m3 1,700

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
16.2	KNR 401/108/20	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19) Krotność=5		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1.700		
		RAZEM:		
			1,700000	
			1,700000	m3 1,700
16.3	Kalkulacja indywidualna	Reperacja podłóg z wykładziny i gresu przy wymienianych ościeżnicach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		
		RAZEM:		
			1,000000	
			1,000000	kpl 1,000
16.4	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie tynków i malowania przy wymienianych ościeżnicach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1		
		RAZEM:		
			1,000000	
			1,000000	kpl 1,000